1e VERDIEPING – 1ier ETAGE

LEGENDE MATERIALEN | LEGENDE MATERIAUX

UIT TE BREKEN CHAPE	V1 CHAPE A ENLEVER
UIT TE BREKEN BESTAANDE TEGELVLOER	V2 CARRELAGE EXISTANT A ENLEVER
UIT TE BREKEN BESTAANDE LINOLEUMVLOER	V3 LINOLEUM EXISTANT A ENLEVER
PLAATSEN VAN NIEUWE EGALISATIELAAG	V4 POSE CHAPE D'EGALISATION
PLAATSEN VAN NIEUWE CHAPE	V5 POSE CHAPE
PLAATSEN VAN NIEUWE VLOER IN GRES-TEGELS	V6 POSE CARRELAGE EN GRES
PLAATSEN VAN NIEUWE ANTI-SLIP VLOER IN GRES-TEGELS	V7 POSE CARRELAGE EN GRES ANTI-DERAPANT
PLAATSEN VAN NIEUWE LINOLEUMVLOER	V8 POSE LINOLEUM
PLAATSEN VAN NIEUWE EPOXYVLOER	V9 POSE SOL EPOXY
UIT TE BREKEN EPOXYVLOER	V10 ENLEVER SOL EPOXY
AF TE BREKEN BESTAANDE GRES-PLINTEN	P1 ENLEVER PLINTHES EN GRES
AF TE BREKEN BESTAANDE HOUTEN PLINTEN	P2 ENLEVER PLINTHES EN BOIS
AF TE BREKEN BESTAANDE PVC-PLINTEN	P3 ENLEVER PLINTHES EN PVC
PLAATSEN VAN NIEUWE GRES-PLINTEN	P4 POSE PLINTHES EN GRES
PLAATSEN VAN NIEUWE HOUTEN PLINTEN	P5 POSE PLINTHES EN BOIS
AF TE KAPPEN PLINTEN IN GEGOTEN GRANITO	P6 DEMOLIR PLINTHES EN GRANITO
AF TE BREKEN VALS PLAFOND	PL1 FAUX-PLAFOND EXISTANT A ENLEVER
AF TE KAPPEN PLAFONDBEPLEISTERING	PL2 DEMOLITION PLAFONNAGE AUX PLAFONDS
PLAATSEN VAN NIEUW VALS PLAFOND IN AKOESTISCHE ZELFDRAGENDE PLAFONDPANELEN	PL3 POSE FAUX-PLAFOND EN PANNEAUX ACOUSTIQUES AUTOPORTANTS
PLAATSEN VAN NIEUW VALS PLAFOND IN LAMELLEN	PL4 POSE FAUX-PLAFOND EN LAMELLES
TE SCHILDEREN PLAFOND	PL5 PLAFOND A PEINDRE
HERSTELLEN + BIJWERKEN BEPLEISTERING + PLAMUREN	PL6 REPARER + FINITION PLAFONNAGE AUX PLAFONDS + ENDUIRE
AF TE KAPPEN MUURBEPLEISTERING	M1 DEMOLITION PLAFONNAGE DES MURS
HERSTELLEN + BIJWERKEN MUURBEPLEISTERING + PLAMUREN	M2 REPARER + FINITION PLAFONNAGE MURS + ENDUIRE
TE BEPLEISTEREN MUREN	M3 PLAFONNAGE MURS
FAIENCE TEGELS	M4 FAIENCES
TE SCHILDEREN MUREN	M5 MURS A PEINDRE
TE VERWIJDEREN BESTAAND SCHILDERWERK	M6 ENLEVER PEINTURE EXISTANTE
UIT TE BREKEN FAENCETEGELS	M7 FAENCE A ENLEVER
AFSTOMEN BEHANGSPAPIER+ZUIVER MAKEN MUREN	M8

D1 DEUR EN DEUROMLIJSTING UIT TE BREKEN
D2 VOLLE HOUTEN DEUR MET BRANDWEERSTAND RF 1/2 h, ZELFSLUITEND
D3 VOLLE HOUTEN DEUR, GESTRATIFIEERD
D4 HALF BEGLAASDE VOLLE HOUTEN DEUR MET GELAAGD SPIEGELGLAS

COMMUNE D'ANDERLECHT GEMEENTE ANDERLECHT

BOUWHEER:	COMMUNE D'ANDERLECHT PLACE DU CONSEIL 1	GEMEENTE ANDERLECHT RAADSPLEIN 1
MAITRE D'OUVRAGE :	1070 ANDERLECHT	1070 ANDERLECHT

ARCHITECT: STUDIEBUREAU RIMANQUE – BUREAU D'ETUDES RIMANQUE
ARCHITECTE: RUE BODUOGNATUS STRAAT 25 – 1040 BRUSSEL – BRUXELLES

INRICHTEN VAN POLITIECOMMISSARIAAT DEMOSTHENESSTRAAT 34–36 TE ANDERLECHT
AMENAGEMENT DU COMMISSARIAT DE POLICE RUE DEMOSTHENE 34–36 A ANDERLECHT

	DATUM/DATE	WIJZIGINGEN/MODIFICATIONS
A	24/06/1996	UITBREIDING FASE '95
B		
C		
D		

ARCHITEKTEN EN INGENIEURS ARCHITECTES ET INGENIEURS	BOUWHEER/MAITRE D'OUVRAGE	AANNEMER/ENTREPRENEUR
NV STUDIEBUREAU RIMANQUE RUE BODUOGNATUSSTR. 25 1040 BRUXELLES–BRUSSEL 016/82.24.40	COMMUNE D'ANDERLECHT PLACE DU CONSEIL 1 1070 ANDERLECHT GEMEENTE ANDERLECHT RAADSPLEIN 1 1070 ANDERLECHT	

ir. L. RIMANQUE

FASE '95	NIEUWE TOESTAND EERSTE VERDIEPING	DATUM/DATE: 02/11/1994 SCHAAL/ECHELLE: 1/50 DOSSIER: PLAN: 5
PHASE '95	NOUVELLE SITUATION PREMIER ETAGE	